



A obra de combate às enchentes que a Prefeitura de São Carlos vem realizando na baixada do Mercado segue em ritmo acelerado. Nesta fase a Engenharia e Comércio Bandeirantes, empresa vencedora da licitação, trabalha no alargamento e rebaixamento da calha do canal do córrego Gregório.

Em pouco menos de 30 dias do início da obra cerca de um terço do canal já está executado. A obra utiliza o método construtivo utilizado é o de peças pré-moldadas de concreto armado com formato em “L”.

Além do alargamento e rebaixamento do canal, a obra prevê a substituição da ponte da rua São Joaquim. Um sifão invertido para a rede de esgoto também está sendo construído próximo à ponte da rua D. Alexandrina.

De acordo com o secretário Municipal de Obras, Flávio Micheloni, a empresa responsável pela obra tem acelerado os trabalhos com o objetivo de evitar transtornos no período de chuva que se aproxima.

“A obra está sendo executada num local bastante difícil de trabalhar, pois a água das chuvas converge para aquela região. Como está num ritmo bastante acelerado nós esperamos que a empresa conclua num tempo menor que os 120 dias previstos no contrato”, revelou Micheloni, lembrando que a obra teve início no dia 5 de outubro.

(30/10/09)